

# Муниципальное унитарное предприятие

## «Ницинское жилищно-коммунальное хозяйство»

623944, Свердловская область, Слободо-Туринский район, с. Ницинское, ул. Советская, 35

тел 8(34361)26-1-60, e-mail: nica\_vkh@mail.ru

Р/С 40702810116360109396 в Уральском Банке ПАО Сбербанк г. Екатеринбург,  
К/С 30101810500000000674 ИНН 6651004260, КПП 665101001, БИК 046577674

«Об утверждении Плана подготовки  
к отопительному периоду 2025-2026 г.г.»

№ 17 от 14.04.2025 г

### Приказ

В соответствии со статьей 20 Федерального закона от 27 июля 2010 г. № 190-ФЗ «О теплоснабжении» и во исполнение требований Правил обеспечения готовности к отопительному периоду и Порядка проведения оценки обеспечения готовности к отопительному периоду», утвержденных приказом Министерства энергетики Российской Федерации от 13.11.2024 № 2234

### Приказываю:

1. Утвердить План подготовки объектов теплоснабжения к отопительному периоду 2025-2026г.г. согласно приложению к настоящему приказу.
2. Контроль за исполнением приказа возлагаю на себя

Приложение. План подготовки объектов теплоснабжения к отопительному периоду 2025-2026 г.г.

Директор



Масальцева Г.В.





**Анализ прохождения отопительных периодов 2022-2023гг., 2023-2024гг, 2024-2025 гг.**

**Погодные условия**

Отопительный период 2022-2023 гг.

Начало с 15.09.2022г. Окончание 04.05.2023г.

Продолжительность – 227 дней

Среднесуточная температура отопительный период -  $-3,15^{\circ}\text{C}$

Самый холодный месяц декабрь, среднемесячная температура составила -  $-12,7^{\circ}\text{C}$

Отопительный период 2023-2024 гг.

Начало с 15.09.2023г. Окончание 20.05.2024г.

Продолжительность – 241 день

Среднесуточная температура отопительный период -  $-3,1^{\circ}\text{C}$

Самый холодный месяц январь, среднемесячная температура составила -  $-16,3^{\circ}\text{C}$

Отопительный период 2024-2025 гг.

Начало с 16.09.2024г. Окончание \_\_\_\_\_ 2025 г.

Продолжительность – \_\_\_\_\_ дней

Среднесуточная температура отопительный период -  $-3,15^{\circ}\text{C}$

Самый холодный месяц январь, среднемесячная температура составила -  $-8,3^{\circ}\text{C}$

**Схемные и режимные условия**

Отопительный период 2022-2023 гг.

Система теплоснабжения теплового источника Блочно-модульная котельная работала в соответствии с утвержденной Схемой теплоснабжения и утвержденными температурными графиками.

Отопительный период 2023-2024 гг.

Система теплоснабжения теплового источника Блочно-модульная котельная работала в соответствии с утвержденной Схемой теплоснабжения и утвержденными температурными графиками.

Отопительный период 2024-2025 гг.

Система теплоснабжения теплового источника Блочно-модульная котельная работала в соответствии с утвержденной Схемой теплоснабжения и утвержденными температурными графиками.

**Технологические нарушения**

Отопительный период 2022-2023 гг.:

Количество аварий:

На тепловых источниках – 0

На тепловых сетях - 0

Количество инцидентов - 0

На тепловых источниках – 0

На тепловых сетях - 0

Отопительный период 2023-2024 гг.

Количество аварий:

На тепловых источниках – 0

На тепловых сетях -0

Количество инцидентов - 0

На тепловых источниках – 0

На тепловых сетях -0

Отопительный период 2024-2025 гг.

Количество аварий:

На тепловых источниках –

На тепловых сетях -

Количество инцидентов -

На тепловых источниках –

На тепловых сетях -

В План капитальных и текущих ремонтов тепловых сетей и источников тепловой энергии Блочно-модульная котельная (указать название ТСО), включены объекты, на которых были выявлены нарушения во время прохождения последних 3 отопительных периодов и по результатам гидравлических испытаний.

**План подготовки объектов теплоснабжения МУП «Ницинское ЖКХ»  
к отопительному периоду 2025-2026 г.г.**

| №                                     | Наименование мероприятий                                                                                                                                                                               | Пункт<br>Правил<br>2234 | Срок проведения                                                                                                                                                              | Стоимость<br>работ, т.р. | Ответственный<br>исполнитель | Примечание |
|---------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|------------------------------|------------|
| 1                                     | 2                                                                                                                                                                                                      | 3                       | 4                                                                                                                                                                            | 5                        | 6                            | 7          |
| <b>1. Организационные мероприятия</b> |                                                                                                                                                                                                        |                         |                                                                                                                                                                              |                          |                              |            |
| 1.                                    | Обеспечить наличие подготовленного персонала, осуществляющего функции эксплуатационной, диспетчерской и аварийной служб, согласно штатному расписанию.                                                 | 9.3.1.                  | Согласно графику, утвержденного руководителем                                                                                                                                |                          | Масальцева<br>Г.В.           |            |
| 2.                                    | Заключить договоры на техническое обслуживание в случае привлечения специализированных организаций для эксплуатации и ремонта оборудования.                                                            | 9.3.1.                  | 29.08.2025 г и 31.12.2025г                                                                                                                                                   | 170 000                  | Масальцева<br>Г.В.           |            |
| 3.                                    | Заключить соглашение об управлении системой теплоснабжения.                                                                                                                                            | 9.3.2.                  | Не требуется                                                                                                                                                                 |                          | Масальцева<br>Г.В.           |            |
| 4.                                    | Утвердить положение о диспетчерской службе или издать распорядительный документ о назначении лица, ответственного за диспетчерское управление.                                                         | 9.3.3.                  | Наличие механизма оперативно-диспетчерского управления в системе теплоснабжения<br>Постановление администрации Слободо-Туринского муниципального района № 29 от 06.03.2012 г |                          | Масальцева<br>Г.В.           |            |
| 5.                                    | Разработать и утвердить перечень производственных инструкций для безопасной эксплуатации котлов и вспомогательного оборудования в случае эксплуатации опасных производственных объектов (далее - ОПО). | 9.3.4.                  | Разработан и утвержден перечень производственных инструкций для безопасной эксплуатации котлов и вспомогательного оборудования в случае эксплуатации ОПО                     |                          | Масальцева<br>Г.В.           |            |

|     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |        |                                                                                                                                                                                                                         |        |                    |  |
|-----|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|--------------------|--|
| 6.  | Разработать и утвердить перечень документации для безопасной эксплуатации объектов, не являющихся ОПО.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 9.3.4. | Не требуется                                                                                                                                                                                                            |        | Масальцева<br>Г.В. |  |
| 7.  | Разработать и утвердить согласно требованиям Правил N 115 эксплуатационные инструкции объектов теплоснабжения и (или) производственные инструкции, разработанные в соответствии с Правилами промышленной безопасности.                                                                                                                                                                                                                                     | 9.3.5. | Разработаны и утверждены согласно требованиям Правил N 115 эксплуатационные инструкции объектов теплоснабжения и (или) производственные инструкции, разработанные в соответствии с Правилами промышленной безопасности. |        | Масальцева<br>Г.В. |  |
| 8.  | Провести проверку знаний персонала с записью в удостоверения или журнал проверки знаний, оформить протоколы проверки знаний, предусмотренные ПТЭ электроустановок потребителей и Правилами N 115, а в случае эксплуатации ОПО - в удостоверения о допуске к самостоятельной работе обслуживающего персонала, а также направить в комиссию Ростехнадзора на проверку Масальцева Г.В. знаний в области промышленной безопасности работников и руководителей. | 9.3.6. | Удостоверения по проверке знаний в количестве 6 шт, протокол № 54-22-9591 от 07.07.2022 (газ), выписка из протокола № 54-24-18010 от 07 ноября 2024 г.                                                                  | 12 000 | Масальцева<br>Г.В. |  |
| 9.  | Провести обучение работников действиям в случае аварии или инцидента на ОПО.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 9.3.7. | Согласно графику, утвержденного руководителем                                                                                                                                                                           |        | Масальцева<br>Г.В. |  |
| 10. | Назначить лиц, ответственных за безопасную эксплуатацию тепловых энергоустановок для объектов, не отнесенных к ОПО.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 9.3.8. | Не требуется                                                                                                                                                                                                            |        | Масальцева<br>Г.В. |  |
| 11. | Назначить лиц, ответственных за безопасную эксплуатацию ОПО, и ответственных за осуществление производственного контроля.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 9.3.8. | Приказ № 05 от 12.07.2019 г «О назначении ответственного за исправное состояние и                                                                                                                                       |        | Масальцева<br>Г.В. |  |

|     |                                                                                                                                                                                                                                              |         |                                                                                                                                                       |         |                 |  |
|-----|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|-----------------|--|
|     |                                                                                                                                                                                                                                              |         | безопасную эксплуатацию тепловых энергоустановок» и осуществление производственного контроля                                                          |         |                 |  |
| 12. | Разработка и утверждение инструкций по охране труда, порядка производства работ повышенной опасности и оформления наряда-допуска, перечня работ, выполняемых по нарядам-допускам.                                                            | 9.3.9.  | Разработаны и утверждены инструкции по охране труда, размещены на рабочих местах                                                                      |         | Масальцева Г.В. |  |
| 13. | Разработать и утвердить программы противоаварийных тренировок, обеспечить наличие журналов, подтверждающих проведение тренировок согласно утвержденной программе.                                                                            | 9.3.10. | Разработана и утверждена программа противоаварийных тренировок, имеется журнал, подтверждающий проведение тренировок согласно утвержденной программе. | 180 000 | Масальцева Г.В. |  |
| 14. | Утвердить температурные графики, гидравлические режимы работы системы теплоснабжения на предстоящий отопительный период.                                                                                                                     | 9.3.11. | График проведения гидравлических испытаний. Акт испытания на плотность и прочность системы теплоснабжения от 03.07.2024 г                             |         | Масальцева Г.В. |  |
| 15. | Разработать и утвердить эксплуатационные инструкции по ведению и контролю режимов работы системы теплоснабжения.                                                                                                                             | 9.3.12. | Разработаны и утверждены эксплуатационные инструкции по ведению и контролю режимов работы системы теплоснабжения 22.07.2022 г                         |         | Масальцева Г.В. |  |
| 16. | Разработать и утвердить инструкции по эксплуатации установок для докотловой обработки воды (если предусмотрены проектной документацией объектов теплоснабжения) и инструкции по ведению водно-химического режима, включающей режимные карты, | 9.3.12. | Не предусмотрено                                                                                                                                      |         | Масальцева Г.В. |  |

|                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |         |                                                                                                                                                                                                                                                          |  |                 |  |
|-----------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|-----------------|--|
|                                   | утвержденный график химконтроля за воднохимическим режимом котельных и тепловых сетей                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |         |                                                                                                                                                                                                                                                          |  |                 |  |
| 17.                               | Обеспечить проверку и оформление актов ввода в эксплуатацию и актов периодической проверки узла учета и средств измерений, входящих в состав узла учета (в случае организации коммерческого учета), содержащих результаты поверки таких приборов и средств измерений.                                                                                                                                                    | 9.3.13. | Согласно графику, утвержденного руководителем                                                                                                                                                                                                            |  | Масальцева Г.В. |  |
| 18.                               | Утвердить нормативно-технический документ об организации ремонтного производства, разработке ремонтной документации, планированию и подготовке к ремонту, выводу в ремонт и производству ремонта, приемке и оценке качества ремонта, а также оформление актов приемки объектов теплоснабжения и теплопотребляющих установок из ремонта с приложением дефектных ведомостей (при наличии), протоколов испытаний и наладки. | 9.3.14. | Утвержден нормативно-технический документ об организации ремонтного производства, разработке ремонтной документации, планированию и подготовке к ремонту. составлен план ремонтно-восстановительных работ по объектам теплоснабжения МУП «Ницинское ЖКХ» |  | Масальцева Г.В. |  |
| <b>2. Технические мероприятия</b> |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |         |                                                                                                                                                                                                                                                          |  |                 |  |
| 19.                               | Выполнить план мероприятий капитальных и текущих работ по подготовке источников и тепловых сетей к отопительному периоду 2025-2026 г.г. (приложение к настоящему плану)                                                                                                                                                                                                                                                  | 9.3.14. | Не требуется. Строительство котельных и тепловых сетей не проводилось                                                                                                                                                                                    |  | Масальцева Г.В. |  |
| 20.                               | Провести техническое освидетельствование, в т.ч. гидравлические испытания, паровых и (или) водогрейных котельных установок, центральных тепловых пунктов и оборудования, работающего под избыточным давлением, с оформлением актов и записью в паспорте.                                                                                                                                                                 | 9.3.14. | Составлен график проведения гидравлических испытаний, оформлены акты испытания на плотность и прочность системы теплоснабжения от 03.07.2024 г                                                                                                           |  | Масальцева Г.В. |  |



|     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |         |                                               |  |                    |  |
|-----|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|-----------------------------------------------|--|--------------------|--|
| 21. | Провести экспертизу промышленной безопасности (для ОПО) и (или) техническое диагностирование (для объектов, не являющихся ОПО) оборудования, отработавшего установленный в технической документации организации-изготовителя или проектной документации срок службы, с отметкой в паспорте оборудования о продлении срока эксплуатации. | 9.3.14. | Не требуется                                  |  | Масальцева<br>Г.В. |  |
| 22. | Провести проверку плотности (герметичности), настройку и регулировку предохранительных клапанов с отметками в паспортах.                                                                                                                                                                                                                | 9.3.15. | Не требуется                                  |  | Масальцева<br>Г.В. |  |
| 23. | Провести комплексное обследование, очередные и внеочередные осмотры зданий и сооружений объектов теплоснабжения с оформлением актов.                                                                                                                                                                                                    | 9.3.16. | Согласно графику, утвержденного руководителем |  | Масальцева<br>Г.В. |  |
| 24. | Провести наблюдения за техническим состоянием дымовых труб, осадкой фундаментов, мониторингом деформации, проверку вертикальности, инструментальную проверку заземляющего контура, наблюдения за исправностью осветительной арматуры дымовых труб с оформлением актов и выполнить записи результатов в паспортах.                       | 9.3.17. | Не требуется                                  |  | Масальцева<br>Г.В. |  |
| 27. | Провести испытания тепловых сетей на максимальную температуру, по определению тепловых потерь через тепловую изоляцию, по определению гидравлических потерь трубопроводов водяных тепловых сетей с оформлением актов (технических отчетов).                                                                                             | 9.3.18. | согласно графику, утвержденному руководителем |  | Масальцева<br>Г.В. |  |
| 28. | Провести гидравлические испытания на прочность и плотность трубопроводов тепловых сетей с оформлением актов.                                                                                                                                                                                                                            | 9.3.19. | согласно графику, утвержденному руководителем |  | Масальцева<br>Г.В. |  |
| 29. | Провести мероприятия по контролю за состоянием подземных трубопроводов тепловой сети (за исключением неметаллических), проложенных в непроходных каналах, и при бесканальной прокладке.                                                                                                                                                 | 9.3.20. | Не требуется                                  |  | Масальцева<br>Г.В. |  |

|                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |         |                                                                                                                                                                         |           |                 |  |
|------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|-----------------|--|
| 30.                          | Провести очистку и промывку тепловых сетей, тепловых пунктов до пуска их в эксплуатацию после монтажа, капитального или текущего ремонта с заменой участков трубопроводов с оформлением актов.                                                                                                                                                           | 9.3.21. | Согласно графику, утвержденному руководителем                                                                                                                           |           | Масальцева Г.В. |  |
| 31.                          | Провести режимно-наладочные испытания объектов теплоснабжения с оформлением технических отчетов и утверждением режимных карт.                                                                                                                                                                                                                            | 9.3.22. | Технический отчет о наладке тепловых сетей от 03.07.2024 г                                                                                                              |           | Масальцева Г.В. |  |
| 32.                          | Провести измерения удельного электрического сопротивления грунта и потенциалов блуждающих токов с оформлением актов.                                                                                                                                                                                                                                     | 9.3.23. | Не требуется                                                                                                                                                            |           | Масальцева Г.В. |  |
| 34                           | Провести опробование работоспособности оборудования насосных станций для определения качества ремонта, правильности работы и взаимодействия всего тепломеханического и электротехнического оборудования, средств контроля, автоматики, телемеханики, защиты оборудования системы теплоснабжения и определения степени готовности к отопительному сезону. | 9.3.24. | Не требуется                                                                                                                                                            |           | Масальцева Г.В. |  |
| <b>3. Прочие мероприятия</b> |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |         |                                                                                                                                                                         |           |                 |  |
| 35.                          | Заклучить договоры на поставку (поставки) основного топлива.                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 9.3.25. | 29.08.2025 г и 31.12.2025 г                                                                                                                                             | 2 200 000 | Масальцева Г.В. |  |
| 36.                          | Разработать и утвердить перечень запасов материалов, запорной арматуры, запасных частей, средств механизации для выполнения срочных внеплановых (аварийных) ремонтных работ.                                                                                                                                                                             | 9.3.26. | Приказ № 06 от 26.06.2024г «О создании аварийного запаса материалов и оборудования, предназначенных для аварийно-восстановительных работ на котельных и тепловых сетях» |           | Масальцева Г.В. |  |
| 37.                          | Провести инвентаризацию запасов материалов, запорной арматуры, запасных частей, средств механизации для выполнения срочных внеплановых                                                                                                                                                                                                                   | 9.3.26. | Согласно графику, утвержденному руководителем                                                                                                                           |           | Масальцева Г.В. |  |

|                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |         |                                                                                                                                                    |  |                    |  |
|-------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--------------------|--|
|                                                             | (аварийных) ремонтных работ с оформлением результатов в установленном порядке.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |         |                                                                                                                                                    |  |                    |  |
| 38.                                                         | Обеспечить страхование гражданской ответственности за причинение вреда в результате аварии на опасном объекте.                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 9.3.26. | №RGOX 12412225055000<br>от 04.10.2024 г                                                                                                            |  | Масальцева<br>Г.В. |  |
| 39.                                                         | Получить (переоформить при дополнении новых адресов) лицензию Ростехнадзора на эксплуатацию ОПО.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 9.3.27. | № ЛО57-00109-66/01541212<br>от 21.11.2024 г                                                                                                        |  | Масальцева<br>Г.В. |  |
| 40                                                          | Разработать и утвердить порядок (план) действий по ликвидации последствий аварийных ситуаций в сфере теплоснабжения.                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 9.3.28. | Постановление Главы № 32<br>от 24.03.2025 «Об<br>утверждении Плана<br>локализации и ликвидации<br>аварийных ситуаций в<br>системах теплоснабжения. |  | Масальцева<br>Г.В. |  |
| 41                                                          | Получить разрешение на допуск в эксплуатацию и (или) временное разрешение на допуск в эксплуатацию на объекты теплоснабжения, построенных для реализации мероприятий по резервированию систем теплоснабжения в текущем отопительном периоде (в части мероприятий, определенных утвержденной актуализированной схемой теплоснабжения и включенных в инвестиционную программу теплоснабжающей или теплосетевой организации). | 9.3.29. | Не требуется                                                                                                                                       |  | Масальцева<br>Г.В. |  |
| <b>4. Мероприятия, проводимые совместно с потребителями</b> |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |         |                                                                                                                                                    |  |                    |  |
| 42                                                          | Принять участие в промывке теплопотребляющих установок потребителей с оформлением акта.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 11.5.1. | Согласно графику,<br>утвержденному<br>руководителем                                                                                                |  | Масальцева<br>Г.В. |  |
| 43.                                                         | Выполнить установку пломб на дроссельных (ограничительных) устройствах во внутренних системах, включая элеваторы и шайбы на линиях рециркуляции горячего водоснабжения (если их наличие предусмотрено проектной документацией).                                                                                                                                                                                            | 11.5.2. | Не предусмотрено                                                                                                                                   |  | Масальцева<br>Г.В. |  |

|     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |          |                                               |  |                 |  |
|-----|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|-----------------------------------------------|--|-----------------|--|
| 44  | Принять участие в проведении испытаний на плотность и прочность (гидравлических испытаний) тепловых энергоустановок, включая трубопроводы тепловых сетей (при наличии) и участков тепловых вводов (до вводной запорной арматуры) в границах балансовой принадлежности, оборудования ИТП и внутренних систем теплоснабжения с оформлением актов и записями о результатах проведенных испытаний в паспорте теплового пункта и (или) теплоснабжающих установок. | 11.5.5.  | Согласно графику, утвержденному руководителем |  | Масальцева Г.В. |  |
| 45. | Провести осмотр с оформлением акта представителем ЕТО или иным уполномоченным ЕТО лицом объектов теплоснабжения и теплоснабжающих установок на предмет наличия несанкционированных врезок для разбора сетевой воды или потребления тепловой энергии на теплоснабжающих энергоустановках, или для переключения закрытой системы теплоснабжения на открытую систему теплоснабжения с разбором сетевой воды или отступлений от проектного решения.              | 11.5.11. | Согласно графику, утвержденному руководителем |  | Масальцева Г.В. |  |
| 46. | Провести сверку расчетов за поставленную тепловую энергию (мощность), теплоноситель, горячую воду, оказание услуг по поддержанию резервной тепло-вой мощности по состоянию на дату проверки, с оформлением акта, подтверждающего отсутствие задолженности либо с подписанием сторона-ми документа, подтверждающего урегулирование с теплоснабжающей организацией порядка погашения всей существующей задолженности.                                          | 11.5.13. | Согласно графику, утвержденному руководителем |  | Масальцева Г.В. |  |
| 47. | Провести периодическую проверку узлов учета у потребителей перед каждым отопительным периодом и после очередной поверки или ремонта с оформлением акта проверки.                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 11.5.14. | Согласно графику, утвержденному руководителем |  | Масальцева Г.В. |  |

|     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |          |                                               |                 |
|-----|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|-----------------------------------------------|-----------------|
| 48. | Провести проверку технической готовности теплопотребляющих установок к отопительному периоду, с оформлением акта, составленного по результатам анализа документов и визуального осмотра, с указанием выявленных замечаний, свидетельствующих о несоблюдении потребителем требований безопасной эксплуатации теплопотребляющих установок и (или) невыполнении мероприятий, обеспечивающих соблюдение указанного в договоре теплоснабжения или предусмотренного нормативными актами режима потребления тепло-энергии, подписанного представителем тепло-снабжающей организации и уполномоченным представителем потребителя тепловой энергии. | 11.5.19. | Согласно графику, утвержденному руководителем | Масальцева Г.В. |
|     | Всего                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |          |                                               | 2 562 000       |

План составил:

Директор

(Должность)



(подпись)

Масальцева Г.В.

( Ф.И.О. полностью)